



GDDKiA O/Op Z-4 4101/ref/04/08

Opole, dnia 28 styczeń 2008r.

## REFERENCJE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu informuje, że firma **Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.** z siedzibą w Czarnowasach przy ul. Jagiełły 39 jako lider konsorcjum wraz z partnerem konsorcjum **Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych S.A.** z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. 24 Kwietnia 4, realizowała w okresie od 04.2007 do 12.2007 zadanie pt. „Budowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1952O - Dobrodzień – Klekotna nad drogą krajową nr 46 w miejscowości Dobrodzień”.

W ramach prowadzonych robót wykonano:

### ROBOTY DROGOWE

1. Roboty przygotowawcze:
  - Odtworzenie osi trasy drogi 0,595 km
  - Zdjęcie warstwy humusu gr. 20cm 7 138 m<sup>2</sup>
  - Rozbiórka elementów dróg i ulic:
    - a) podbudowa z kruszywa kamiennego 235,0 m<sup>2</sup>
    - b) nawierzchnia bitumiczna 1436,0 m<sup>2</sup>
2. Roboty ziemne:
  - Wykonanie wykopów 1 387 m<sup>3</sup>
  - Wykonanie nasypów 20 338 m<sup>3</sup>
3. Podbudowy:
  - Profilowanie i zagęszczenie podłoża 4 235 m<sup>2</sup>
  - Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm 3 430 m<sup>2</sup>
  - Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 9 040 m<sup>2</sup>
  - Podbudowa z mieszanki mineralno-bit. gr. 7cm 2 389 m<sup>2</sup>
4. Nawierzchnie:
  - W-wa wiążąca z mieszank min.-bitum. grysowych gr. 6cm 2423,0 m<sup>2</sup>
  - W-wa ścieralna z mieszank min.-bitum. grysowych gr. 4cm 2380,0 m<sup>2</sup>
5. Roboty wykończenie:
  - Humusowanie skarp i rowów z obsianiem trawą 7 590 m<sup>2</sup>
  - Przepusty Ø80 cm 40 m